象州镇建南路“7．9”触电事故调查报告

2020-09-07 16:25　来源：象州县应急管理局

2020年7月9日上午11时左右，象州县象州镇建南路XX号发生一起触碰高压电造成1人死亡的事故。7月9日接到报告后县人民政府迅速组织公局、经贸局、总工会和象州镇政府等有关部门人员赶赴事故现场救援并开展事故处置工作。为了尽快查清事故原因，根据《生产安全事故报告和调493号令）的规定，县人民政府于2020年7月10日成立事故调查组，调查组由县府办、经贸局、应急局、公安局、人社局、总工会和象州镇政府等事故进行调查并邀请县纪委监委和县人民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

事故发生时间是2020年7月9日上午11时左右，地点是象州镇建南路XX号覃某某家楼顶，事故等级为一般事故，类别为触电，死亡人数为1人。

二、死者基本情况

死者覃某1，男，25岁，壮族，广西象州县运江镇人。

三、事故报告及善后处理情况

(一)事故报告情况

事故发生后，覃某2立即拨打120急救电话并报警，派出所接到报警后报象州县应急局。应急局接到报告后，报县委县政府和市应急局，县府局、应急局、经贸局、总工会和象州镇政府等有关部门人员迅速赶赴事故现场，开展事故处置工作。

（二)事故经过及善后处理情况

经查：2020年6月，家主雇请潘某某帮忙换其楼顶天窗四周围的钢架，潘某某口头答应了家主，但一直未进场施工。2020年7月初，潘某某与通过口头协议的方式由覃某1到家主家换楼顶天窗四周围的钢架。2020年7月9日早上覃某1联系潘某某后，到潘某某处拉钢架材料前往象州镇家主与其弟覃某2到达家主家并开始工作。家主家房屋有三层，覃某1两兄弟选择将修建用的钢材从房屋外面楼底吊到楼顶，覃某1负责在楼顶拉材料，料，当第一批钢材吊到三楼边沿覃某1伸手抓住钢材时，钢材另一端触碰房屋前高压线导致触电。事故发生后，覃某2立即拨打120并按照电话中急救心脏复苏，随后120急救人员赶到以后对覃某1实施抢救，最终抢救无效死亡。

事故发生后，潘某某和家主立即赶到现场，积极配合相关部门调查并安抚死者家属。

综上：事故发生后，各相关部门均能按照相关规定作出响应，事故处置、救援报告程序均符合规定，没有迟报、瞒报现象，救援过程没有造成

四、事故发生的原因

经查，象州镇XX路XX号房屋前的高压线符合相关行业规定。死者在运输钢材至楼顶过程中，没有采用走楼梯的安全方式，而是采取从栏注意到高压线的距离和高度，操作不当导致触碰高压线触电死亡。

五、事故性质

经调查，认定象州镇建南路“7·9”触电事故为一般生产安全意外事故。

六、防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施。

（一）加大宣传安全用电力度。开展进社区、进村屯、进学校、进企业、上街头等安全用电及触电防范宣传，积极主动向广大人民群众发放安路走廊保护区以及各村村务公开栏、张贴安全用电及电力走廊保护区施工触电防范宣传提示、宣传、家用电安装漏电保开关，提高群众自觉养成安

（二）加强对供电等部门的安全监管。1、严格执行电气从业人员持证上岗要求，非电气从业人员未经许可不得进入变配电室，任何单位、任特种作业证人员进行电气作业。2、电气从业人员必须按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套和绝缘垫等绝缘防护用品;必须正确使用电工专用绝缘工具。

象州镇建南路“7·9”触电事故调查组

2020年8月8日