湖北恒兴永泰建筑工程有限公司“9•7”一般起重伤害事故调查报告

发布时间：2021-01-16 05:08 来源：恩施市应急管理局 字体：加大 减小

2020年9月7日11时03分许，湖北恒兴永泰建筑工程有限公司在恩施市喻家河水库右岸滑坡应急抢险项目工程P2排水沟底部施工现场，组织起重吊运S阀拖式混凝土泵过程中发生一起起重伤害事故，致一人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理条例》（省政府354号令）的有关规定，市人民政府成立了湖北恒兴永泰建筑工程有限公司“9·7”一般起重伤害事故调查组，市应急管理局局长何荣任事故调查组组长，市应急管理局、市公安局、市住建局、市总工会、龙凤镇人民政府为事故调查组成员单位，负责开展事故调查工作。

事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，开展事故调查。通过勘验事故现场、调查事故单位、查阅相关资料并询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。为认真吸取事故教训，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.施工单位：恩施自治州鄂西南地质工程有限公司（以下简称“鄂西南公司”），法定代表人为付强，统一社会信用代码为914228007510260O9F，公司类型为有限责任公司。经营范围为资质证书许可范围内的建筑施工业务等，具备建筑业企业资质证书。

2.劳务分包单位：湖北恒兴永泰建筑工程有限公司（以下简称“恒兴永泰公司”），法定代表人为杨洋，统一社会信用代为91420113MA4KMK6T2J，公司类型为有限责任公司。经营范围为建筑工程、市政工程、水利水电工程、建筑装饰工程、钢结构工程、环保工程等，具备建筑业企业资质证书。

（二）事发工程基本情况及有关情况

1.事发工程为恩施市喻家河水库右岸滑坡应急抢险项目工程，该项目是恩施市自然资源和规划局2020年度组织实施的地质灾害应急抢险工程。由恩施自治州鄂西南地质工程有限公司承建，并设立了恩施市喻家河水库右岸滑坡应急抢险项目项目部（以下简称“项目部”）。2020年8月15日，该项目部与恒兴永泰公司签订应急抢险工程劳务合同，将该工程中的P2排水沟底部（约200米）劳务施工（模板支护、墙身及底板混凝土浇筑）分包给恒兴永泰公司，郑山为恒兴永泰公司该劳务施工项目负责人。事故发生时，该应急抢险工程劳务施工已经结束，为S阀拖式混凝土泵吊装转运离场发生的事故。

2.事故时间：2020年9月7日11时03分许

3.事故地点: 恩施市喻家河水库右岸滑坡应急抢险项目工程P2排水沟底部。

4.事故类别：起重伤害

5.事故伤亡情况：死亡1人

6.直接经济损失：110万元

(三)事故现场概况

事故地点位于喻家河水库右岸滑坡应急抢险项目工程P2排水沟底部，现场有一辆车牌号为鄂Q17820的红色随车吊，车头向上，与公路向上延伸方向一致。随车吊支撑臂与吊臂连接部位断裂，吊臂倾倒于车辆右后方，S阀拖式混凝土泵倾覆在车辆右侧。经现场勘查，随车吊起重额定重量10吨，S阀拖式混凝土泵整机重量7吨。

二、事故发生经过及善后情况

(一)事故经过

2020年9月7日11时3分许，恒兴永泰公司项目负责人郑山未向项目部报告的情况下，自行组织施工人员刘安云、王世荣，辅助经郑山安排的恩施市合诚吊装服务有限公司随车吊，吊装位于喻家河水库右岸滑坡应急抢险项目工程P2排水沟底部旁边的S阀拖式混凝土泵，在吊装作业过程中，随车吊支撑臂与吊臂连接部位发生断裂，导致吊臂倾倒，致使站在随车吊尾部辅助吊装的工人刘安云被倾倒的吊臂砸中头部受伤。

(二)善后事宜处理

郑山发现情况立即拨打120，120医护人员现场抢救无效确认刘安云于11时47分许死亡。事故发生后，龙凤镇人民政府、项目部、恒兴永泰公司等单位组成工作组，9月10日与死者家属就死者赔偿善后等事宜达成赔偿协议，由项目部、恒兴永泰公司赔偿死者家属110万元，善后事宜处理结束。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

(一)死者基本情况

死者：刘安云，男，身份证号：422802********1711，家住湖北省利川市团堡镇马踏井村****，系恒兴永泰公司工人。

(二)直接经济损失

此起事故造成直接经济损失110万元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)直接原因

死者刘安云违章作业，吊装作业时位于吊臂吊装活动范围内，造成此起事故发生。

(二)间接原因

1.未制定吊装作业安全操作规程。恒兴永泰公司未根据吊装S阀拖式混凝土泵作业实际情况制定吊装作业安全操作规程。

2.安全教育培训不到位。恒兴永泰公司未对施工工人开展吊装作业知识（包括吊装作业安全操作规程）安全教育和培训，该公司劳务施工项目负责人未根据施工实际组织制定并实施安全生产教育培训计划，致使现场施工人员未掌握吊装安全操作知识和技能从事吊装作业。

3. 吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理。恒兴永泰公司在吊装作业现场未配备安全管理人员和司索工。

4.未及时发现并消除吊装作业事故隐患。恒兴永泰公司及劳务施工项目负责人在吊装作业时，未提醒现场施工工人撤离至吊臂活动范围外的安全区域，从而未及时发现并消除上述事故隐患。

(三)事故性质

经联合调查组认定，此起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）建议不予追究人员

刘安云，恒兴永泰公司在该工程中的P2排水沟底部劳务施工工人，违章作业，造成事故的发生，对此起事故负有直接责任，鉴于人已死亡建议不予追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.湖北恒兴永泰建筑工程有限公司，吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理；未对吊装作业人员进行吊装安全操作规程教育和培训；未采取技术、管理措施，及时发现并消除吊装作业事故隐患，导致事故发生，对此起事故负有责任，其行为违反《安全生产法》的有关规定，建议依据《安全生产法》的相关规定对其进行处罚，由恩施市应急管理局执行。

2.郑山，恩施市喻家河水库右岸滑坡应急抢险项目工程P2排水沟底部劳务施工项目负责人，对该劳务施工项目进行全面管理，未组织制定吊装作业安全操作规程，未根据施工实际组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查吊装施工作业，及时消除吊装作业安全事故隐患，导致事故发生，对此起事故负有责任，其行为违反《安全生产法》的有关规定，建议依据《安全生产法》相关规定对其进行处罚，由恩施市应急管理局执行。

(四)建议单位内部处理人员

1.付黎，鄂西南公司派驻该项目部项目经理，未尽到施工现场监督检查的职责，建议鄂西南公司按照公司及该项目管理规定予以处理，并将处理结果报恩施市应急管理局。

2.陈华，鄂西南公司派驻该项目部专职安全员，对恒兴永泰公司施工作业人员及施工作业情况监管不力，建议鄂西南公司按照公司及该项目管理规定予以处理，并将处理结果报恩施市应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训。市自然资源和规划局要强化安全生产监管意识，深入查找工程项目建设管理中存在的主要问题和薄弱环节，采取有力措施，督促有关企业及施工单位认真落实安全生产责任，有效防范和坚决遏制各类安全事故发生。

（二）履行安全生产主体责任。恩施自治州鄂西南地质工程有限公司、湖北恒兴永泰建筑工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，全面开展事故教育，对所属全部工人进行安全教育培训，提高工人安全生产责任意识，将安全工作落实落地。

（三）强化属地安全监管责任。龙凤镇人民政府要高度重视安全生产工作，进一步提高认识，把安全管理工作纳入到党委、政府的重要议事日程，对各有关企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

湖北恒兴永泰建筑工程有限公司

“9·7”一般起重伤害事故联合调查组

2020年12月14日

专题专栏　网站地图

主办单位：恩施市人民政府办公室　技术支持：恩施新闻网

政府网站标识码：4228010052　鄂ICP备17003083号-1　鄂公网安备42280102000286号

违法和不良信息举报电话：0718-8214382　举报邮箱：xwzx8888@163.com

党政机关　不良信息举报中心　安全生产举报