索 引 号：	/202103-00029	信息分类：	事故通报
内容分类：	其它	发文日期：	2021-03-31
发布机构：	金安区应急局	生成日期：	2021-03-31
来源单位：	金安区应急局		
生效时间：		废止时间：	
名　　称：	高速御景澳美幼儿园“2020·8·10”高坠事故调查报告		
文　　号：		关 键 词：	

高速御景澳美幼儿园“2020•8•10”高坠事故调查报告

发布时间：2021-03-31 11:27 信息来源：金安区应急局 阅读次数：8次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】

2020年8月10日2点20分左右，三十铺镇高速御景澳美幼儿园在外墙补漏维修时发生一起高坠事故，死亡1人。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府232-令）规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头，组织区纪委监委、区教育局、区住建局、区公安分局、区总工会、金区安监分局等有关人员，成立了高速御景澳美幼儿园“2020·8·10”高坠事故调查组。调查组本着“四不放过”的原则，通过勘察事故现场，询问相关当事人，查阅相关资料，对事故的原因和责任进行认真分析，现将调查处理意见报告如下：

一、事故单位基本情况

金安区三十铺镇高速御景澳美幼儿园的前身为金安区三十铺镇新育御景幼儿园，2019年12月10日，现园法人代表赵与原园法人代表翁*清办理了《经营权及相关使用权转让合同》，2020年3月17日，在金安区教育局取得了《民办学校办许可证》（证号：教民134150262018011），其办学性质属普惠性民办幼儿园，目前正在办理民办非企业登记证。

二、事故死亡人员基本情况

倪*仓，男，50岁，身份证号码：342421********8131，户籍地为六安市金安区东桥镇中果店村**组人，主要从事村瓦匠，做油漆、防水等工作，无高处作业特种作业操作证。

三、事故基本情况

（一）事故发生经过和应急救援情况

2020年7月份暑假期间，由于连续阴雨，三十铺镇高速御景澳美幼儿园教学楼后墙出现渗水现象。7月底，赵*与*、潘*平一起吃晚饭，席间谈到新接手的高速御景澳美幼儿园教学楼后墙出现渗水的问题，赵*问张*、潘*平可否帮忙，由于2人都不会做防水维修，于是张*现场电话联系他的朋友倪*仓，让其在近期空闲时候过去看看帮忙维修一下。因此，赵*与倪*仓就外墙维修事宜只是口头协议，并未签订维修合同和约定相关费用。

8月9日傍晚，倪*仓下班后来到澳美幼儿园，园长关*媛带他查看了教学楼外墙渗水情况。8月10日下午2点左右，关媛听到幼儿园教学楼后面有声音，便赶去查看，此时倪*仓拿着工具正准备干活，关*媛问他是谁安排他来的，他说是赵和张*让他抽空过来帮忙维修的。关*媛随后打电话报告了赵*，赵*当时并不知道倪*仓过来干活，就让关*媛告诉他一定要注意安全。2点20分左右，关*媛再次来到教学楼查看，发现倪*仓已坠落在教学楼后的绿化带，便立即拨打了“120”将其送至六安市人民医院进行救治。3点20分左右，六安市人民医院急诊科医生宣告倪*仓经抢救无效死亡。

（二）现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于澳美幼儿园教学楼后，幼儿园教学楼共3层高度约10米。事故发生时，倪*仓在幼儿园
后的外墙上放下3根绳子和1个座板（座板高度约7米），其中座板一边的绳子已脱落，倪*仓在坠地后身上发现未佩戴安
绳等安全防护用品。




事故现场图片

（三）善后处理情况

2020年8月10日3点50分左右，六安市应急局、金安区应急局，金安经济开发区、三十铺镇政府、金开区安监分局
三十铺镇派出所、三十铺镇中心学校等单位领导相继赶到现场；随后，金安区公安分局刑警大队也赶到现场，经过勘
后，排除他杀。

2020年8月10日4点左右，金安经济开发区组织成立了倪*仓意外坠亡事故善后处理小组，由副镇长张*全任组长牵头，
组织三十铺镇派出所、三十铺镇中心学校、城管执法局、劳动稽查大队等单位，并邀请死者所在地东桥镇、中果店村相
人员共同参加善后处理工作。8月10日11时左右，经调解协商，澳美幼儿园与死者家属达成协议，一次性补偿抚慰金等1
万元，善后工作处理结束。

四、事故上报情况

事故发生后，金开区安监分局通过三十铺中心校、及高速御景澳美幼儿园了解基本情况后，以事故快报形式第一时
向金安区应急管理局报告事故信息。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

倪*仓在进行高空维修作业中，自身安全意识淡薄，违反操作规程未系安全带，安全防护不到位导致不慎从高空
落，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

澳美幼儿园作为业主方对施工作业人员安全监管不到位，是此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定：该起事故系进行高空维修作业时，自身安全意识淡薄，违反操作规程未系安全带，安全防护不到位而
致坠亡，是一起一般生产安全责任事故。

六、处理建议

1、倪*仓在进行高空维修作业中，自身安全意识淡薄，违反操作规程未系安全带，安全防护不到位导致不慎从高空
落，对该起事故负主要责任，考虑其在事故中死亡，免于事故责任追究。

2、澳美幼儿园对施工作业人员安全监管不到位，对该起事故负管理责任。其行为违反了《安全生产违法行为行政
罚办法》第四十五条第（一）项之规定之规定，因其属非营利性质的普惠性民办幼儿园（民办非企业），根据《安全生
违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议对其警告并处2万元罚款的行政处罚。

七、防范措施

各单位要深刻汲取本次事故教训，认真落实安全生产值班值守及巡查制度，切实加强现场安全防范，消除安全管理
区，严防各类事故发生。

主办：六安市金安区人民政府办公室 承办：金安区电子政务管理中心
地址：金安区政府行政中心B36室
邮编：237000 运维电话：0564-3268803 传真：0564-3261636
网站标识码：3415020051 皖ICP备08006429号-1 皖公网安备 34150102000026号 本站已支持IPV6访问
适老化
无障碍服务