宣汉县彭河煤业有限公司“12•10”一般物体打击事故调查报告

来源：县融媒体中心　发布日期：2025-06-05　点击数：1441人次

2023年12月10日，宣汉县彭河煤业有限公司（以下简称彭河煤矿）发生的一起工人受伤事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《宣汉县人民政府关于同意授权县应急管理局牵头组织调查一般生产安全事故的批复》（宣府函〔2019〕165号）的规定，2025年4月22日，由县应急管理局、县公安局、县总工会、县煤矿安全生产服务中心等有关部门及专家组成宣汉县彭河煤业有限公司“12•10”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请县纪委监委、县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故相关防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故经过

2023年12月10日18时，彭河煤矿机电副矿长陈笃见安排绞车司机杨秀彩和把钩工黄道春、邓平良3人从一采区下山 558水平向 486水平水泵房运送维修材料。20时10分许，杨秀彩、邓平良、黄道春3人自 558水平主平硐入井，步行至 558水平一采区上部车场，开始从轨道下山向 486水平水泵房运送水泵及维修材料。杨秀彩负责在绞车房操作绞车，控制矿车运行，把钩工黄道春、邓平良2人负责将装运水泵及维修材料的3辆矿

车逐一推行至阻车器处，将矿车相互挂钩，并与提升钢丝绳主、副绳连接，21时许，黄道春未进行检查确认矿车之间及矿车与提升钢丝主、副绳是否规范连接就通知杨秀彩放行矿车，同时打开阻车器和挡车栏，当第一辆矿车行至轨道下山变坡点时，由于未与第二辆连接，导致失控、跑车下滑，第二辆和第三辆矿车仍持续缓慢前行，黄道春立即通知杨秀彩停止放行矿车。事故发生后，黄道春前往查看跑车情况，看到事故矿车侧翻

分享到： 