关于宝安航城骏丰科技园“8·27”一般高处坠落重伤事故调查报告

2023年8月27日，航城街道黄麻布社区簕竹角骏丰科技园C栋厂房1楼发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。根据市安委办及区安委办的相关要求，航城街道办成立了以街道办事处副主任石马力任组长，街道应急管理办（安监消防）、纪工委、总工会、鹤洲派出所等单位派员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现事故调查组对本起事故已调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

拆除作业队：许某军、张某行、王某、张某体，共计4人，系骏丰科技园C栋1楼厂房高处消防管网拆除队。

许某军（伤者），男，汉族，46岁，河南省太康县人，无固定职业，在拆除作业现场主要负责搭设脚手架以及高处拆除消防管网工作。

张某行，男，汉族，58岁，河南省太康县人，无固定职业，在拆除作业现场主要负责进行搭设脚手架以及在脚手架下方扶架工作。

王某，男，汉族，62岁，河南省太康县人，无固定职业，在拆除作业现场主要负责脚手架下方扶架工作。

张某体，男，汉族，34岁，河南省太康县人，无固定职业，

在拆除作业现场主要负责接应许某军拆除的消防管网以及在地面对拆除的消防管网进行二次切割工作。

（二）事故相关单位概况

1. 物业产权单位（产权方）：深圳市宝安骏丰实业有限公司（以下简称骏丰实业公司），统一社会信用代码：91440300192502004G，法定代表人：庄某波，注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区同富裕工业园同富路9号厂房C栋C501，成立日期：1994年6月27日，经营范围：物业管理等。

2. 物业运营单位（运营方）：深圳市中和盛产业运营服务有限公司（以下简称中和盛运营公司），统一社会信用代码：91440300MA5HLJF03P，法定代表人：庄某波，注册地址：深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路48号南科创银谷2层，成立日期：2022年12月9日，经营范围：非居住房地产租赁等。主要负责骏丰科技园日常招商、厂房租赁运营管理。

刘某，男，汉族，43岁，湖南省长沙县人。中和盛运营公司招商经理，主要负责骏丰科技园日常招商、厂房租赁运营管理。

3. 物业管理单位（管理方）：深圳市万成物业管理有限公司（以下简称万成物业公司），统一社会信用代码：91440300666709548 29，法定代表人：翁某金，注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区西乡大道782号万骏汇商务公寓782-17，成立日期：2007年9月12日，经营范围：物业管理等。2021年9月，骏丰实业公司与万成物业公司签订物业服务合同，物业服务合同期限自2021年10月1日起至2023年9月30日，

合同期限为3年。根据物业服务合同内容，主要负责骏丰科技园物业的日常运营管理。

邱某波，男，汉族，46岁，广东省信宜市人。系万成物业公司工程主管，任职期间暂代管骏丰科技园物业管理。

黄某随，男，壮族，43岁，广西来宾市人。系万成物业公司安管员，负责园区门口安保及日常巡逻工作。

（三）其他相关人员概况

1. 邓某鹏，男，汉族，40岁，广东省陆丰市人，主要从事收购废品、纸品工作，长期在骏丰科技园收购废品经营活动，与该园区物业及安管员较为熟悉。

2. 吴某春，男，汉族，63岁，湖北省监利县人，主要从事收购废品工作。

3. 付某，男，汉族，53岁，安徽省利辛县人，主要从事收购废品工作。

（四）事故相关概况

2023年8月25日，骏丰科技园C栋1楼厂房原租赁企业已搬迁，中和盛运营公司为了将厂房出租以及及时交付一个整洁的空置厂房，招商经理刘某与邓某鹏口头沟通骏丰科技园C栋1楼厂房高处消防管网拆除事宜。

2023年8月26日，邓某鹏联系到吴某春与其口头沟通骏丰科技园C栋1楼厂房高处消防管网拆除作业。吴某春跟随邓某鹏到作业现场查看，自认为其不能完成现场拆除作业。随后，吴某春联系到付某。付某跟随吴某春到作业现场查看，也认为其不能

完成拆除作业。随后，付某介绍给了张某行，张某行跟随付某到作业现场查看，同意约定开展拆除作业。

2023年8月27日7时50分许，拆除作业队在未向万成物业公司报备情况下，进入骏丰科技园C栋1楼厂房，开展高处消防管网拆除作业。7时55分，万成物业公司安管员黄某随巡逻看见拆除作业队在现场作业，其中许某军站在脚手架平台开展高处作业，随即将现场情况拍照发给万成物业公司工程主管邱某波，在未得到回复后即离开作业现场。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2023年8月27日7时50分许，拆除作业队带上作业工具到黄麻布社区簕竹角骏丰科技园C栋1楼厂房，搭设好脚手架及准备工作后开始进行高处消防管网拆除作业，8时10分许，许某军进行高处拆除消防管网时不慎从脚手架平台摔落至地面后受伤。经查：

1. 许某军事发前作业位置位于脚手架的第二层，现场测得坠落高度约为4米，依据《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）第3.1条“在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业”规定，属于高处作业。

2. 拆除作业队4人在开展作业前均未接受高处拆除作业安全培训、均无高处作业资质证书，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”

规定。

3. 许某军高处作业时仅佩戴了电动自行车安全帽，未系挂安全带、安全绳等防高处坠落的个体防护装备冒险作业，不符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》(GB 39800.1-2020)第5.4.4条“未按规定佩戴和使用个体防护装备的作业人员，不得上岗作业”与《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T 23468-2009)第4.1.1条“在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带”规定。

4. 许某军、张某行、王某、张某体四人为临时组建的合伙承揽队伍，地位平等，作业报酬均分，作业风险自担。

5. 邓某鹏、吴某春、付某三人仅作为中间人介绍拆除作业业务，未实际参与承揽与作业。

6. 涉事拆除作业经多方介绍由许某军等四人承揽后，未经中间介绍人向中和盛运营公司招商经理刘某告知，亦未向园区管理单位万成物业公司报备，刘某及万成物业公司对具体承揽拆除作业的单位、参与拆除作业的人员和作业时间等均不知情。

（二）事故救援情况

事故发生后，张某行、王某、张某体3人将伤者许某军送到附近黄麻布社区天富安社康中心治疗，经医生包扎处理后，因伤情严重，张某体拨打了120急救电话，120医护人员到场后将伤者许某军送往福永人民医院治疗。

三、事故造成人员伤亡、直接经济损失及善后情况

（一）事故造成人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤，伤者许某军，男，河南人。经医院诊断，许某军主要伤情为：一、重型颅脑损伤：1、双侧额叶、右侧颞叶脑挫伤；2、创伤性蛛网膜下腔出血；3、右侧额颞顶部硬膜下血肿；4、右侧颞顶枕硬膜外血肿；5、颅底骨折右侧脑脊液耳漏颅内积气；6、右侧颞顶骨骨折；7、头皮挫伤；二、多处挫伤。依据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）相关规定，核定损失工作日为4300日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成直接经济损失情况

本起事故造成的直接经济损失共为人民币322,119元,主要是伤者许某军的医疗费用（174,136.76元）及赔偿费用。

（三）事故善后情况

航城街道办积极组织协调善后工作。经各方协调，事故相关单位与伤者家属已达成赔偿协议。

四、事故发生原因和事故性质

（一）造成事故的原因

许某军（伤者）安全意识淡薄，在未取得高处作业证、未按规定佩戴和使用个体防护装备的情况下，违规进行高处作业，不慎从脚手架平台坠落至地面，造成头部受伤。

（二）事故性质

调查组认为，宝安航城骏丰科技园“8·27”一般高处坠落重伤事故是一起因拆除作业现场工人违规高处作业而引发的生产安

全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

许某军（伤者）安全意识淡薄，在未取得高处作业证、未按规定佩戴和使用个体防护装备的情况下，违规进行高处作业，不慎从脚手架平台坠落至地面，造成头部受伤，应对本起事故负直接责任。鉴于其在事故中已受重伤，建议免予追究其责任。

六、延伸调查发现的问题和处理建议

本起事故虽然主要由许某军（伤者）违规进行高处作业而引发，但经延伸调查发现，万成物业公司对园区外来作业安全管理不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除外来作业人员违规进行高处作业的生产安全事故隐患，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

七、事故防范和整改措施

（一）许某军应认真吸取本起事故的深刻教训，增强安全意识，严格遵守相关法律规定，在未取得高处作业证和正确佩戴个体防护装备的情况下，不得进行高处作业。

（二）万成物业公司应认真吸取本起事故的深刻教训，认真履行安全生产管理职责，加强对外来作业的安全管理，认真核实外来作业人员持证上岗情况，加强对作业现场的安全管理，及时发现并消除作业现场的生产安全事故隐患，防范类似事故再次发生。

（三）航城街道办及其相关部门应以此为戒，要切实落实好属地监管责任，加强对小型工程及零星作业的安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故再次发生。