凤山县金牙瑶族乡更沙村产业路“7•20”事故调查报告

2021-09-29 10:25　来源：凤山县金牙瑶族乡更沙村产业路“7·20”事故调查报告

【字体：大 中 小】

凤山县金牙瑶族乡更沙村产业路“7·20”事故调查报告

2021年7月20日9时20分左右，凤山县金牙瑶族乡更沙村陇乐（地名）至拉常（地名）产业基地道路施工工地发生一起事故，挖掘机操作员田
挖掘机在作业过程中翻落下山坡，造成田景成当场死亡，事故直接经济损失约150万元。

事故发生后，县委、县人民政府高度重视，要求相关部门组织力量做好救援和善后处理工作，并尽快查明事故原因，深刻吸取事故教训，采
施严防类似事故发生。县应急管理局、金牙瑶族乡党委政府、县乡村振兴局派出工作组及时赶赴事故现场指导开展救援和善后处理工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规，县人民政府成立了凤山县金
更沙村产业路“7·20”事故调查组（以下简称事故调查组）开展调查。事故调查组按照“四个不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注
的原则，通过现场勘查取证、相关人员询问调查，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，分析了事故发生原因，认定了事故的性质和责
了对有关责任人员、责任单位的处理建议和提出类似事故防范措施。现将调查结果报告如下:

一、事故相关单位概况

（一）工程项目概况。工程名称：世界银行贷款广西贫困片区农村试点示范项目凤山县2021年国内配套资金基础设施建设工程金牙瑶族乡更
至拉常产业基地道路，新建总里程2.6公里，地址位于凤山县金牙瑶族乡更沙村。项目总投资49.4万元，属于小型建设项目。

（二）工程参建各单位情况。

1.建设单位：凤山县扶贫开发办公室（现凤山县乡村振兴局）。项目由凤山县扶贫开发办公室按自治区政府脱贫攻坚工程项目的有关规定及资金管理办法等相关文件，按照《中共凤山县委员会 凤山县人民政府关于整合资金下放项目的决定》（凤发〔2014〕12号）的要求，将更沙村陇产业道路建设项目下放，通过签订合同方式承包给张功源（村民）施工。

2.施工承包单位：张功源，身份证号码：452727197506******，住址：凤山县金牙瑶族乡更沙村拢打坪屯。经更沙村陇乐屯群众和村两委的过与凤山县扶贫开发办公室签订合同承包金牙瑶族乡更沙村陇乐（地名）至拉常（地名）产业基地道路施工，张功源无相关工程施工资质。

3.事故挖掘机基本情况

（1）事故挖掘机基本情况。经现场勘验，事故挖掘机为松宇DX215-9CNA型挖掘机，挖掘机权属为张功源，于2021年4月29日在南宁市江南区机电设备有限公司首付13万元购买，合同编号为SYDX2021N0658。

（2）事故挖掘机操作员。事故挖掘机操作员为田景成（死者），执有挖掘机操作证，其与张功源通过口头协议为其操作挖掘机，主要负掘、砌墙（机械干砌）、填方等内容，务工费每月8500元，没有缴纳工伤保险，双方的劳务关系没有在工程发包单位备案。

二、事故发生经过

2021年7月20日上午，挖掘机操作员田景成操作挖掘机在凤山县金牙瑶族乡更沙村陇乐（地名）至拉常（地名）产业路基地道路建设工程1K+工现场进行掘进施工，杂工张明忠跟随挖掘机负责搬移小石块、砌小石块等挖掘机未完成的杂工。上午9时许，施工点机械（挖掘机）干砌形成的发生坍塌，正在作业的挖掘机翻落至山下约85米处的玉米地，挖掘机操作员田景成被甩出挖掘机驾驶室。

事故发生后，在现场施工的张明忠和附近更沙村陇乐屯群众闻讯赶到事故现场进行救援，同时通过电话向更沙村两委、120急救中心、110救。随后，更沙村两委、金牙瑶族乡政府、金牙瑶族乡派出所、县应急管理局等先后赶到现场，但田景成已无生命特征，确认死亡。

三、事故死亡人员信息和直接经济损失情况

（一）死亡人员信息。死者田景成，男，汉族，1990年8月21日出生，家庭住址：凤山县金牙瑶族乡外里村孔怀屯51号，身份452727199008******。死者与张功源通过口头协议为其操作挖掘机，务工费每月8500元，没有缴纳工伤保险。

（二）直接经济损失。直接经济损失包括“人身伤亡后所支出的费用、善后处理费用、财产损失价值”等四大项。该事故造成1人死亡、事故挖掘经初步测算，这起事故直接经济损失共计约人民币150万元。

四、事故原因和事故性质

事故调查组认真询问事故单位相关人员及现场目击人员，并查阅相关资料档案，结合现场勘查情况和询问笔录，经过认真、反复地进行综合确了导致这起事故发生的直接原因和间接原因。

（一）直接原因。挖掘机在路面掘进施工过程中，施工掘进便道外侧为干砌路基，路基因承重而发生坍塌，导致挖掘机翻落至山下约85米地，造成挖掘机毁坏及操作人员死亡。

（二）间接原因。

1.建设单位安全生产管理工作缺失。建设单位在项目实施过程中跟踪管理不到位，安全管理落实不力，施工现场安全管理混乱。

2.项目承包人安全管理不到位。项目承包人在施工过程中安全管理缺失，对潜在的安全隐患、安全风险未能及时辨别和化解，存在“以包象，没有常驻工地指挥施工。

3.挖掘机操作员冒险作业。挖掘机在施工作业过程中，没有现场安全指挥人员，挖掘机操作员安全意识不强，未能判定施工作业场所的安全存侥幸冒险作业。

(三)事故性质。根据事故现场的勘查取证和对有关人员的调查，建设单位、项目施工承包人现场安全管理缺失，挖掘机掘进施工作业过程中，没有员指挥，从业人员安全意识淡薄、冒险作业。经调查组充分讨论，认定这起事故是一起安全生产责任事故。

五、责任认定和处理建议

（一）凤山县扶贫开发办公室[现凤山县乡村振兴局（凤山县世界银行贷款项目管理中心）]。建设单位安全生产管理工作缺失。建设单位在过程中跟踪管理不到位，安全管理落实不力，施工现场安全管理混乱，对事故的发生负有管理责任。建议县人民政府对凤山县乡村振兴局（凤山县贷款项目管理中心）进行约谈。

（二）项目承包人张功源。未认真履行安全生产责任，未成立安全管理机构及制定安全管理制度，对所承包的施工项目安全管理不到位，存代管”现象，没有常驻工地指挥施工，对事故的发生负有管理责任。因张功源个人承包工程，其无相关工程施工资质，建议由凤山县乡村振兴局依据给予处理。

（三）挖掘机操作员田景成。挖掘机在施工作业过程中，没有现场安全指挥人员，挖掘机操作员心存侥幸冒险作业，未能判定施工作业场所境，对安全风险认识不足，对事故的发生负有一定的责任。鉴于本人在事故中死亡，不再追究责任。

六、事故防范及整改措施建议

（一）各项目建设单位要严格审查施工单位的相关资质，同时对本单位的建设项目开展一次安全隐患大排查。对排查出来的事故隐患，要明任人并限期整改到位。隐患整改不到位、整改不彻底的，不得开展施工作业。要督促施工单位落实安全生产责任制度，确保项目施工安全。

（二）建设单位要加强施工建设项目的日常安全监管，执行“人盯项目”制度，督促施工单位配足配齐现场安全管理人员。

（三）加强对特种作业人员的安全管理培训，严格按照操作规程进行作业。

凤山县金牙瑶族乡更沙村产业路“7·20”事故调查组

网站地图 政务新媒体 地址：凤山县凤城镇朝阳大道28号行政中心6楼

主办单位：凤山县人民政府办公室 电话：0778-6813455

承办单位：凤山县大数据发展局 电话：0778-6818030

桂公网安备 45122302000109号 桂ICP备09007393号 网站标识码：4512230001

“凤山县