国能驻马店热电有限公司“5•7” 一般机械伤害

发布时间：2023-10-24 10:58 信息来源：市应急局

国能驻马店热电有限公司“5·7”

一般机械伤害事故调查报告

驻马店市政府事故调查组

2023年9月

2023年5月7日21时40分左右，国能驻马店热电有限公司空预器高压冲洗项目作业时，发生一起机械伤害
万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，
市总工会、市发改委、市住建局等单位组成的国能驻马店热电有限公司“5·7”一般机械伤害事故调查组（以下简

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，经现场勘察、调查取证、查阅资料
经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。
械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.业主单位热电公司，成立于2008年 2月 27日，住所为驻马店市经济开发区兴业大道。经营范围为发务；煤炭及制品销售等。公司持有市中心城区30年供热特许经营权，担负市区工业及居民供热重任。

2.总承包单位龙源公司，成立于2006年4月25日，住所为北京市海淀区西四环中路。经营范围为建设工装、维修和试验等。资质等级为环境工程设计专项 (大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级。

3.分包单位泰达公司，成立于2006年5月23日，住所为许昌市邓庄工业园区。经营范围为机电设备安装工质等级为建筑机电安装工程专业承包贰级。

4.其他单位丰元公司，成立于2003年11月7日，住所为郑州市秦岭路。经营范围为电力设施承装、承修发、咨询、转让等。丰元公司是热电公司的长期协作单位，在热电公司设有项目部，项目负责人丁东明，经常

（二）事故项目情况

事故项目为热电公司2号机组空气预热器高压冲洗项目。

2021年4月29日，热电公司与龙源公司签订《河南公司驻马店公司脱硝系统及催化剂全寿命周期管理关预器高压水冲洗等工作内容。龙源公司设置项目经理和安全管理人员。

2022年1月4日，龙源公司与泰达公司签订《驻马店电厂脱硝系统及催化剂全寿命周期管理关键技术示范冲洗项目分包给泰达公司。泰达公司委托代理人为苏某杰。

苏某杰为无资质自然人，以泰达公司名义全程负责签订合同、履行合同，所用作业人员也是苏某杰临时之间没有劳动关系，也没有派项目经理、安全员等其他任何人员参与此项目。合同签订后，泰达公司也没有和

（三）作业前准备工作

5月1日，热电公司2号机组停机检修，检修工作包含2号机空预器高压冲洗作业。龙源公司项目经理按照组织空预器冲洗工作，让其作业人员找丰元公司项目部代为办理入厂手续。苏某杰便以丰元公司名义为作业人

5月1日-6日，丰元公司为苏某杰安排的苏某来、苏某东、解某友等作业人员办理了入厂手续，并经三级电审批单，用于2号机空预器高压冲洗车校验；申请办理消防器材（水）使用审批单，计划使用时间为5月6日防水管线连接工作。

5月7日，热电公司设备主管任某华将苏某来、苏某东、解某友等作业人员添加为“2号炉风烟系统检修”技

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故发生经过

2023年5月7日，17时左右作业人员苏某来、苏某东、解某友到丰元公司项目部一楼签风险预控单，18时分左右到丰元公司项目部一楼锅炉班。21时左右苏某来、苏某东、解某友进入生产区域（二道门）时，苏某东机进入2号炉零米东侧电梯旁，对空预器高压冲洗车（型号TJ3D3Q-S）进行检查调试。苏某来将高压管接到高苏某来左右，没有具体任务。设备连接好后，苏某来启动机器，开始调压调水量，因水箱供水小，苏某来去开水量大小，解某友在高压冲洗车靠厂房南墙处。21时40分左右高压冲洗车出水管接头丝扣突然脱落，管子15cm，造成下肢开放性外伤。苏某东听到一声吆喝“碰着腿了”，发现解某友倒在地上，捂住大腿处。苏某来开下，腿部流血，立即关闭了高压冲洗车。

（二）应急救援、善后处置情况

事故发生后，苏某东于21时43分给苏某明（苏某杰父亲，此时在丰元公司项目部）打电话汇报情况，并求助。苏某来去借用了一辆电动三轮车。苏某来、苏某明等人把解某友抬到电动三轮车上送至热电公司大门外时到达后，现场急救30分钟后抢救无效死亡。

（三）事故造成伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成1人死亡，核定事故造成直接经济损失约120万元。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

高压冲洗车调试过程中，高压水管接头丝扣突然脱落，管子接头击打解群友右大腿根部内侧致伤，抢救

（二）间接原因

1.热电公司未落实安全生产主体责任，安全生产管理制度和岗位风险管控措施落实不力；未认真履行严，工作班成员添加变更随意，各级人员签字把关流于形式；未落实检修期间夜间作业安全监管要求，未及时

2.龙源公司未落实安全生产主体责任，将空预器高压冲洗项目分包给泰达公司后，以包代管、只包不管公司制定完善的空预器高压冲洗项目专项方案，未落实审查责任；与泰达公司签订合同时审查把关不严，未发

3.泰达公司未落实安全生产主体责任，安全生产法治观念和风险意识不强，允许无资质自然人苏少杰假义承揽工程、签订合同；现场管理不到位，风险辨识不足，未对高压冲洗作业实施有效监管，无作业专项方案

4.经济开发区开源办事处未认真分析研究辖区内存在的安全生产问题，督促热电公司落实安全生产主体

5.经济开发区发展和改革局督促指导热电公司落实安全生产主体责任和有关安全管理规定不到位；督促治理不深入、不细致。

（三）事故性质

调查认定，国能驻马店热电有限公司“5·7”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议问责的公职人员

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府和有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，已移人员的党政纪处分和有关单位的处理意见，由市纪委监委提出。

（二）建议行政处罚的单位和个人

1.业主单位热电公司未落实安全生产主体责任，为事故责任单位，孔某某作为热电公司法定代表人未依要责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对热电公司和孔某某进行行政处罚。

2.总承包单位龙源公司未落实安全生产主体责任，为事故责任单位，高某某作为龙源公司法定代表人未重要责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对龙源公司和高某某进行行政处罚

3.分包单位泰达公司未落实安全生产主体责任，为事故责任单位，陈某某作为泰达公司法定代表人未依要责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对泰达公司和陈某某进行行政处罚。

（三）其他建议

1.建议事故涉及相关企业按照国家关于企业人员管理规定和企业内部管理规定对相关责任人员作出处理

2.建议国能驻马店热电有限公司、经济开发区管委会向市政府作出深刻检查。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取此次事故教训，举一反三，进一步牢固树立安全发展理念，完善安全生产责任制，坚决遏制议：

（一）全市各级各部门要始终绷紧安全生产这根弦，坚持问题导向，紧紧抓住本辖区、本行业领域存在分工，坚决整治在层层分包转包过程中存在的各类安全隐患。要深入剖析根源，坚持标本兼治，有效防范和遏


人民群众生命财产安全。


（二）严肃查处违法分包转包行为。各级各部门要采取有力措施，坚决查处建筑施工、矿山、化工等高
得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，严禁出
理，将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员统一管理，规范劳务派遣人员参加
盯无证、无资质、证照不全或过期、超许可(资质)范围的特种作业行为，确保特种作业持证上岗、人证合一、

（三）进一步落实企业安全生产主体责任。一是要重视施工现场一线劳务人员的安全生产教育培训工作
体特点和要求，有针对性地开展安全技术交底工作，特别是一些关键致险因素和环节，要确保施工人员清楚知
规程、安全施工组织设计开展施工作业。二是加强双重预防机制建设。要加强现场作业全过程管理，深入开展
展隐患排查治理，坚决做到“不辨识、不作业，不管控、不作业”。三是要加强节假日、夜间、周末、恶劣天气
术、应急等方面进行有效管控，切实防范各类生产安全事故发生。

（四）进一步加强外委施工安全管理。一是严把外委施工单位资格准入关。要加大对外委施工单位相
制、规章制度和操作规程的建立完善情况，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗等情况的审查
施工资质，作业人员要具备与所从事的工作相适应的安全资格。二是必须与外委施工单位签订专门的《安全生
施和施工条件、隐患排查与治理、安全教育与培训、事故应急救援和报告、安全检查与考评和违约责任等相关
统一协调、管理，建立作业现场安全检查制度和考核奖惩制度，明确定期检查周期、检查内容、检查部门等事
当及时督促整改，建立安全检查和整改台账，对存在的问题要加大考核惩戒力度，严防事故发生。

扫一扫在手机打开当前页





【关闭当前页面】

国家部委 ▼ 省政府部门 ▼ 市政府部门 ▼ 县区人民政府 ▼

驻马店市人大常委会 | 政协驻马店市委员会 | 驻马店市监察委员会 | 驻马店市中级人民法院 | 驻马店

党政机关

政府网站找错

关于我们 网站声明

网站地图 联系我们

主办：驻马店市人民政府办公室 承办：驻

备案序号：豫ICP备06001586号-1 网站标

豫公网安备 41170002100001号